




ZÚ 0,000 00



VZOROVÝ PRIEČNY REZ  
km 0,023 97



K.Ú. 0,100 00



SPEVNENÁ PLOCHA

TELEKOM •

100-00

POZNÁMKY:

KOŠE PRE DRÔTOKAMENNÉ OPEVNENIE:  
ZVARANÉ SIETE Z POZINKOVANÝCH DRÔTOV PRIEMERU min. 3,98 mm, MATERIÁL 11 373  
OKÁ SIETI 100x50 mm  
ŠPIRÁLY A DIŠŤANČNÉ SPONY Z POZINKOVANÝCH DRÔTOV PRIEMERU min. 3,98 mm, MATERIÁL 11 373  
POČET KOŠOV TYPU: 3-0,5-1 (DĹŽKA-HĽBKA-VÝŠKA): 9 ks

KATASTRÁLNE ÚZEMIE		HANISKA, SOLVAR	
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	VÝŠKOVÝ SYSTÉM		
S-JTSK	Bpv		
STAVBA	I/20-053 Haniska most		
PRÍLOHA	PRIEČNE REZY CESTY		Č. PRÍLOHY
			3
		STUPEŇ DSP, DP	FORMÁT 2 A4
		DÁTUM 11. 2016	Č. ZAK. 12/2016
		MIERKA 1:100	Č. ARCH. 12/16